Vert Foret Services

Travaux Forestiers

Votre Spécialiste en Travaux Forestiers

port. 06 23 74 77 23
port. 06 03 08 06 47
Bureau. 04 94 60 85 39
vertforet-compta@orange.fr

BASKLERX
83 COTIGNAC

06.85.37.34.06
basklerx@gmail.com

Devis N 02 07 14 / 1 - 2

Date: 15/07/2014

Lieu	Désignation des travaux	Superficie en m^2	Prix	Taux TVA	TVA	Total HT
	MISE EN FORME RESTANQUE EN VUE DE PLANTATIONS					
	SUPERFICIE : 1,4 HECTARE					
	1- Débroussaillage manuel afin de dégrossir la surface					
	2- Abattage des arbres sur la totalité de la parcelle avec évacuation des troncs à l'aide d'un tracteur équipé d'une remorque débardeur. Abattage de certains arbres pouvant géner le bon ensoleillement de la plantation					
	3- Brûlage manuel des rémanents (vu avec la mairie de Cotignac)					
	4- Dessouchage des souches des arbres abattus sauf celles qui seront trop près des murets					
	5- Evacuation des pierres et des souches et autres gravats sur aire de stockage vue ensemble de la parcelle travaillée					
	6- Sous solage des restanques puis évacuation des rémanents (racines)					
	7- Grattage pour évacuation des pierres suivant la grosseur. S'il y a possibilité mécaniquement d'arranger les restanques, cela sera fait					

Vert Foret Services

Travaux Forestiers

Votre Spécialiste en Travaux Forestiers

port. 06 23 74 77 23
port. 06 03 08 06 47
Bureau. 04 94 60 85 39
vertforet-compta@orange.fr

BASKLERX
83 COTIGNAC

06.85.37.34.06
basklerx@gmail.com

Devis N 02 07 14 / 1

Date: 02/07/2014

Lieu	Désignation des travaux	Superficie en m^2	Prix	Taux TVA	TVA	Total HT
	8- Passage de broyeur de pierres					
	9- Fabrication d'un chemin empierré entre les parcelles pour accéder aux différentes restanques (partie basse du chantier)					
	FORFAIT TRANSPORT DE MATERIEL COMPRIS	FORFAIT	23 710.00	2	4 742.00	23 710.00 €
	N'EST PAS COMPRIS DANS CE DEVIS LA RECONSTRUCTION MANUELLE DES MURETS DE RESTANQUE					
	REGLEMENT : 10% A L'ACCEPTATION DU DEVIS, 20% A L'ARRIVEE DES ENGINS, 30% A LA MOITIE DU CHANTIER (POSTE N° 5), SOLDE FIN DE CHANTIER					
	DUREE ESTIMATIVE DES TRAVAUX : ENVIRON 4 SEMAINES HORS INTEMPERIES OU PROBLEMES MECANIQUES					

Total Général H.T.	**23 710.00 €**
Total TVA à 10%	**- €**
Total TVA à 20%	**4 742.00 €**
Total Général TTC	**28 452.00 €**

Les mesures des superficies sont des mesures réelles

* (1)=TVA à 10%
* (2)= TVA à 20%

Bon pour Accord
Signature Mr :