

PA39 – Descriptif de mise en œuvre démolition

Démolitions : moyens prévus

Le projet de réaménagement du terrain de la Tour Fondue prévoit la démolition des installations provisoires implantées à l'entrée du terrain. Ainsi le restaurant, la remise, la réception, les locaux du personnel ainsi que les bâtiments techniques seront démontés ou démolis du fait de leur vétusté.

Le terrain fait partie du périmètre aux abords d'un monument historique : La Tour Fondue.

Cependant, tous les bâtiments présents sur le site n'ont pas de rapport avec la Tour. En effet, ces bâtiments étaient destinés à un usage agricole. Il n'y a donc pas de risques d'altération, les bâtiments étant éloignés de plus de 400m.

<i>OUVRAGES</i>	<i>EXISTANT</i>	<i>PROJET et MOYENS PREVUS</i>
<i>Le Restaurant Lou Pélican</i>	Bâtiment en petite ossature et bardage très vitré RDC	Démontage et dépose
<i>La Remise</i>	Petite maçonnerie et support de couverture sommaire RDC	Dépose toiture Démolition des maçonneries en petits moellons et briques plâtrières
<i>La réception</i>	Cabine de bateau	Enlèvement
<i>Les locaux du personnel</i>	Bungalow	Enlèvement
<i>Les bâtiments techniques</i>	Petite maçonnerie et support de couverture sommaire RDC	Dépose toiture Démolition des maçonneries en petits moellons et briques plâtrières